

фирма "Виртус Строй" тел.(495)9419596

Смета №1

На строительные работы к договору

Адрес объекта:

Заказчик :

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	работа цена ед.
1-й этап				
1	Монтаж перегородок из пеноблока	м2	1	450
2	Монтаж перегородок из кирпича	м2	1	600
3	Монтаж радиусных перегородок	м2	1	550
4	Грунтовка стен под штукатурку "Бетоконтакт"	м2	1	60
5	Грунтовка откосов под штукатурку	м.п.	1	50
6	Монтаж малярных уголков под штукатурку	м.п.	1	120
7	Штукатурка стен т.до 30 мм.	м2	1	450
8	Штукатурка откосов	м.п.	1	440
2-й этап				
1	Грунтовка потолка под штукатурку "Бетоконтакт"	м2	1	70
2	Штукатурка нулевого потолка	м2	1	550
3	Уст-во двухуровневого потолка из ГКЛ	м2	1	850
4	Уст-во одноуровневого потолка из ГКЛ	м2	1	600
5	Монтаж гидроизоляции в с/узлах в 2 слоя	м2	1	400
6	Грунтовка пола под стяжку "Бетоконтакт"	м2	1	50
7	Армирование сеткой под стяжку	м2	1	220
8	Уст-во стяжки толщиной до 50мм.	м2	1	450
9	Уст-во наливного пола под фанеру	м2	1	300
3-й этап				
1	Расшивка,заделка и оклейка швов ГКЛ бумагой	м2	1	120
2	Грунтовка потолка под шпатлёвку	м2	1	40
3	Грунтовка стен под шпатлёвку	м2	1	30
4	Грунтовка откосов под шпатлёвку	м.п.	1	25
5	Монтаж сетки "Строби" на потолок под шпатлёвку	м2	1	150
6	Монтаж сетки "Строби" на стены под шпатлёвку	м2	1	130
7	Монтаж сетки "Строби" на откосы под шпатлёвку	м.п.	1	120
7	Монтаж малярных уголков на потолок	м.п.	1	150
8	Шпатлёвка потолка в 3 слоя	м2	1	400
9	Шпатлёвка стен в 3 слоя	м2	1	380
10	Шпатлёвка откосов в 3 слоя	м.п.	1	370
11	Ошкуривание стен и потолка	м2	1	90
4-й этап				
1	Грунтовка стен под плитку	м2	1	35
2	Облицовка стен плиткой (стандартная)	м2	1	1200
3	Укладка плитки на пол (керамогранит)	м2	1	1150
4	Грунтовка пола под фанеру и плитку	м2	1	30

5	Укладка мозаики на пол	м2	1	2200
6	Укладка натурального камня на пол	м2	1	2000
7	Укладка фанеры со шлифовкой	м2	1	400
8	Грунтовка потолка под покраску	м2	1	40
9	Грунтовка стен под покраску и обои	м2	1	30
10	Грунтовка откосов под покраску	м.п.	1	25
5-й этап				
1	Покраска потолка в\д краской в 3 слоя	м2	1	300
2	Покраска стен в\д краской в 3 слоя	м2	1	270
3	Покраска откосов, торцов и ниш в 3 слоя	м.п.	1	260
4	Оклейка стен обоями (виниловые, флизелиновые)	м2	1	350
5	Укладка паркетной доски с подложкой	м2	1	800
6	Укладка ламината на подложку	м2	1	600
7	Монтаж деревянных плинтусов	м.п.	1	200
8	Затирка швов плитки	м2	1	90
9	Монтаж порогов с базами и накладками	м.п.	1	300

Примечание:

Смета составлена ориентировочно и требует уточнения после детализации задания.

Данная смета является неотъемлемой частью договора.

Смета составлена в рублях

Заказчик : _____

Подрядчик
: _____

фирма "Виртус Строй" тел.(495)9419596

Смета №2

На строительные работы к договору

Адрес объекта:

Заказчик :

№ п\п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	работа цена ед.
	Электромонтажные работы			
1	Монтаж временного освещения и розеток	м.п.	1	30
2	Пробивка борозд по бетону и кирпичу	м.п.	1	75
3	Прокладка кабеля в гофре	м.п.	1	45
4	Проклака ТВ, ТФ и ПК кабелей	м.п.	1	45
5	Заделка борозд по бетону	м.п.	1	25
6	Уст-во ниш под эл.щиток и слаб.	КОМП	1	3000
7	Монтаж эл.щита с установкой в нём автоматов	шт.	1	12000
8	Пробивка отверстий под коробки в бетоне	шт.	1	250
9	Установка коробок под выкл.и розетки	шт.	1	200
10	Установка выключателей с рамками	шт.	1	350
11	Установка розеток 220W с рамками	шт.	1	350
12	Установка ТВ,ТФ и ПК розеток с рамками	шт.	1	300
13	Монтаж люстр	шт.	1	3000
14	Монтаж тёплого пола на армирующую сетку	м2	1	900
15	Установка светильников накладного типа	шт.	1	1000
16	Уст-во отверстий и монтаж встр. светильников	шт.	1	600
17	Монтаж слаботочного щитка	шт.	1	4000
18	Монтаж настенных бра	шт.	1	750
19	Установка регуляторов тёплого пола	шт.	1	800

Примечание:

Смета составлена ориентировочно и требует уточнения после детализации задания.

Данная смета является неотъемлемой частью договора.

Смета составлена в рублях

Заказчик : _____

Подрядчик : _____

фирма "Виртус Строй" тел.(495)9419596

Смета №3

На строительные работы к договору

Адрес объекта:

Заказчик :

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	работ а цена ед.
Сантехнические работы				
1	Уст-во временного водопровода и канализации	комп.	1	1200
2	Демонтаж запорных кранов на стояках ГВ и ХВ	шт.	1	400
3	Монтаж запорных кранов на стояках ГВ и ХВ	шт.	1	750
4	Монтаж фильтров со сливом в канализацию	шт.	1	2700
5	Монтаж редукторов давления	шт.	1	2400
6	Монтаж обратных клапанов	шт.	1	1500
7	Монтаж водомеров с фильтрами грубой очистки	шт.	1	1800
8	Монтаж коллекторов с кранами	шт.	1	3000
9	Монтаж выходных уголков	шт.	1	300
10	Монтаж заглушек на уголки	шт.	1	150
11	Штробовка каналов для воды и канализации	м.п.	1	600
12	Монтаж трубной разводки с изоляцией	м.п.	1	200
13	Монтаж канализации	м.п.	1	450
14	Монтаж унитаза и биде с инсталляциями	шт.	1	3000
15	Умывальник без зеркала и шкафов	шт.	1	2500
16	Полотенцесушитель	шт.	1	2200
17	Водонагреватель	шт.	1	3000
18	Стиральная машина	шт.	1	1800
19	Смесители	шт.	1	1500
20	Опрессовка водопровода и пролив канализации	комп.	1	3500
21	Монтаж обычной ванны	шт.	1	3000
22	Монтаж лейки в душевую и ванну	шт.	1	1000
23	Монтаж трапа в душевой	шт.	1	2500

Примечание:

Смета составлена ориентировочно и требует уточнения после детализации задания.

Данная смета является неотъемлемой частью договора.

Смета составлена в рублях

Заказчик : _____

Подрядчик : _____